241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

500 Armatura

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Accessori per armatura e armature speciali

532 Armatura di ripresa.

.500 Elementi con armatura di ripresa per solette a sbalzo, con isolante termico, fornitura e posa. Qualsiasi forma e lunghezza.

.501 01 Schöck RKS10-V8
02 Altezza 160/180/200/220mm
05 Lunghezza 340mm
A 0,000 up ....

.502 01 Schöck RKS14-V8
02 Altezza 160/180/200/220mm
05 Lunghezza 340mm
A 0,000 up ....

.503 01 Schöck RK25-V6
02 Altezza 180/200/220/250mm
05 Lunghezza 1,0m
A 0,000 up ....

.504 01 Schöck RK45-V8
02 Altezza 180/200/220/250mm
05 Lunghezza 1,0m
A 0,000 up ....

.505 01 Schöck RQS8
02 Altezza 160/180/200/220mm
05 Lunghezza 340mm
A 0,000 up ....

.506 01 Schöck RQS10
02 Altezza 160/180/200/220mm
05 Lunghezza 340mm
A 0,000 up ....

.507 01 Schöck RQS12
02 Altezza 180/200/220mm
05 Lunghezza 340mm
A 0,000 up ....

532.508 01 Schöck RQP10
02 Altezza 160/180/200mm
05 Lunghezza 360mm
A 0,000 up ....

.509 01 Schöck RQP40
02 Altezza 160/180/200mm
05 Lunghezza 360mm
A 0,000 up ....

.601 01 Schöck RQP60
02 Altezza 180/200
06 Lunghezza 460mm
A 0,000 up ....

.602 01 Schöck RQP70
02 Altezza 180/200
06 Lunghezza 660mm
A 0,000 up ....

.603 01 Schöck RQP10+RQP10
02 Altezza 160/180/200
06 Lunghezza 360mm
A 0,000 up ....

.604 01 Schöck RQP40+RQP40
02 Altezza 160/180/200
06 Lunghezza 360mm
A 0,000 up ....

.605 01 Schöck RQP60+RQP60
02 Altezza 180/200
06 Lunghezza 460mm
A 0,000 up ....

.606 01 Schöck RQP70+RQP70
02 Altezza 180/200
06 Lunghezza 660mm
A 0,000 up ....

Totale 500 Armatura .....

Totale 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto .....

Totale globale .....